

【공사업가계산서】 방학 중 교실 도색 공사

■ 공종: 건축공사 | ■ 공사기간: 15일 | ■ 특징: 30일 미만 단기공사 3대보험(건강,연금,요양) 부담 계상 케이스

비 목 (항목명)	금 액 (원)	산출 공식 및 산출근거
직접재료비	6,500,000 원	산출내역서 기준
간접재료비	0 원	
재료비 소계	6,500,000 원	
직접노무비	5,200,000 원	산출내역서 기준
간접노무비	754,000 원	직접노무비 × 14.5%
노무비 소계	5,954,000 원	
기계경비 (산출경비)	0 원	
기타경비	666,900 원	(재료비+노무비) × 5.35%
산재보험료	192,400 원	노무비 × 3.7%
고용보험료	50,960 원	노무비 × 0.98%
국민건강보험료	213,200 원	위법 계상 (30일 미만 0원이어야 함)
국민연금보험료	234,000 원	위법 계상 (30일 미만 0원이어야 함)
노인장기요양보험	27,600 원	위법 계상 (30일 미만 0원이어야 함)
산업안전보건관리비	342,810 원	대상액 × 2.93%
퇴직공제부금비	0 원	1억 미만 제외
환경보전비	0 원	실내도색 제외
경비 소계	1,727,870 원	
순원가	14,181,870 원	
일반관리비	850,900 원	순원가 × 6.0%
이윤	1,327,330 원	(노무비+경비+일반관리비) × 15.0%
총원가	16,360,100 원	
부가가치세	1,636,010 원	총원가 × 10%
총도금액 (합계)	17,996,110 원	10원 미만 절사